


大容量積層セラミックコンデンサ

HIGH VALUE MULTILAYER CERAMIC CAPACITORS

OPERATING TEMP.	BJ	BJ	-25~+85°C
		X7R	-55~+125°C
		X5R	-55~+85°C
	F	F	-25~+85°C
		Y5V	-30~+85°C



特長 FEATURES

- 電極にNi金属を使用し、端子電極部にメッキをしてあることにより、はんだ付け性および耐熱性にすぐれ、マイグレーションもほとんど発生せず、高い信頼性を示します
- 等価直列抵抗(ESR)が小さく、ノイズ吸収性にすぐれています。特にタンタルおよびアルミ電解コンデンサに比較した場合
- 高い許容リップル電流値
- 高い定格電圧でありながら小型形状
- 絶縁抵抗、破壊電圧が高く信頼性にすぐれる等の特徴があります


- The use of Nickel(Ni) as material for both the internal and external electrodes improves the solderability and heat resistance characteristics. This almost completely eliminates migration and raises the level of reliability significantly.
- Low equivalent series resistance(ESR) provides excellent noise absorption characteristics.
- Compared to tantalum or aluminum electrolytic capacitors these ceramic capacitors offer a number of excellent features, including:
 - Higher permissible ripple current values
 - Smaller case sizes relative to rated voltage
 - Improved reliability due to higher insulation resistance and breakdown voltage.

用途 APPLICATIONS

- デジタル回路全般
- 電源バイパスコンデンサ
 - 液晶モジュール用
 - 液晶駆動電圧ライン用
 - 電源電圧の高いLSI、IC、OPアンプ用
- 平滑コンデンサ
 - DC-DCコンバータ(入力、出力側用)
 - スイッチング電源(2次側用)

- General digital circuit
- Power supply bypass capacitors
 - Liquid crystal modules
 - Liquid crystal drive voltage lines
 - LSI, IC, converters(both for input and output)
- Smoothing capacitors
 - DC-DC converters (both for input and output)
 - Switching power supplies (secondary side)

外形寸法 EXTERNAL DIMENSIONS



注：*1. $\pm 0.15\text{mm}$ 公差あり

Note: *1. Including dimension tolerance $\pm 0.15\text{mm}$ ($\pm 0.006\text{inch}$).

Type(EIA)	L	W	T		e
□MK107 (0603)	1.6 ± 0.10 (0.063 ± 0.004)	0.8 ± 0.10 (0.031 ± 0.004)	0.45 ± 0.05 (0.018 ± 0.002)	K	0.35 ± 0.25 (0.014 ± 0.010)
			0.8 ± 0.10 (0.031 ± 0.004)	A	
□MK212 (0805)	2.0 ± 0.10 (0.079 ± 0.004)	1.25 ± 0.10 (0.049 ± 0.004)	0.45 ± 0.05 (0.018 ± 0.002)	K	0.5 ± 0.25 (0.02 ± 0.010)
			0.85 ± 0.10 (0.033 ± 0.004)	D	
			1.25 ± 0.10 *1 (0.049 ± 0.004)	G	
□MK316 (1206)	3.2 ± 0.15 (0.126 ± 0.006)	1.6 ± 0.15 (0.063 ± 0.006)	0.85 ± 0.10 (0.033 ± 0.004)	D	$0.5^{+0.35}_{-0.25}$ ($0.020^{+0.014}_{-0.010}$)
			1.15 ± 0.10 (0.045 ± 0.004)	F	
			1.25 ± 0.10 (0.049 ± 0.004)	G	
			1.6 ± 0.20 (0.063 ± 0.008)	L	
□MK325 (1210)	3.2 ± 0.30 (0.126 ± 0.012)	2.5 ± 0.20 (0.098 ± 0.008)	0.85 ± 0.10 (0.033 ± 0.004)	D	0.6 ± 0.3 (0.024 ± 0.012)
			1.15 ± 0.10 (0.045 ± 0.004)	F	
			1.5 ± 0.10 (0.059 ± 0.004)	H	
			1.9 ± 0.20 (0.075 ± 0.008)	N	
			2.5 ± 0.20 (0.098 ± 0.008)	M	
□MK432 (1812)	4.5 ± 0.40 (0.177 ± 0.016)	3.2 ± 0.30 (0.126 ± 0.012)	2.5 ± 0.20 (0.098 ± 0.008)	M	0.9 ± 0.6 (0.035 ± 0.024)
			3.2 ± 0.30 (0.125 ± 0.012)	U	

Unit : mm (inch)

形名表記法 ORDERING CODE

1 定格電圧 (VDC)	
A	4
J	6.3
L	10
E	16
T	25
G	35
U	50

2 シリーズ名	
M	積層コンデンサ

3 端子電極	
K	メッキ品

4 形状寸法 (EIA) L×W(mm)	
107(0603)	1.6×0.8
212(0805)	2.0×1.25
316(1206)	3.2×1.6
325(1210)	3.2×2.5
432(1812)	4.5×3.2

5 温度特性 (%)	
△ F	± ³⁰ ₈₀
B J	±10
△ = スペース	

6 公称静電容量 (pF)	
例	
473	47,000
105	1,000,000

7 容量許容差	
K	±10 %
M	±20 %
Z	± ³⁰ ₂₀ %

8 製品厚み (mm)	
A	0.8
D	0.85
F	1.15
G	1.25
H	1.5
L	1.6
N	1.9
M	2.5
U	3.2

9 個別仕様	
—	標準

10 包装	
B	単品 (袋づめ)
T	リールテーピング

11 当社管理記号	
△	標準品
△ = スペース	

J	M	K	3	1	6	B	J	1	0	6	M	L	—	T	○
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					

1 Rated voltage(VDC)	
A	4
J	6.3
L	10
E	16
T	25
G	35
U	50

2 Series name	
M	Multilayer ceramic capacitors

3 End termination	
K	Plated

4 Dimensions(case size)(mm)	
107(0603)	1.6×0.8
212(0805)	2.0×1.25
316(1206)	3.2×1.6
325(1210)	3.2×2.5
432(1812)	4.5×3.2

5 Temperature characteristics code		
△ F	Y5V	−30~+85℃ +22/−82%
B J	X7R	−55~+125℃ ±15%
B J	X5R	−55~+85℃ ±15%
△ = Blank space		

6 Nominal capacitance(pF)	
example	
473	47,000
105	1,000,000

7 Capacitance tolerances(%)	
K	±10
M	±20
Z	± ³⁰ ₂₀

8 Thickness(mm)	
A	0.8
D	0.85
F	1.15
G	1.25
H	1.5
L	1.6
N	1.9
M	2.5
U	3.2

9 Special code	
—	Standard products

10 Packaging	
B	Bulk
T	Tape & reel

11 Internal code	
△	Standard products
△ = Blank space	

概略バリエーション AVAILABLE CAPACITANCE RANGE

■汎用積層セラミックコンデンサ General Multilayer Ceramic Capacitors

[illegible]

■低背積層セラミックコンデンサ Low profile Multilayer Ceramic Capacitors

[illegible]

温度特性コード Temp. char.Code	温度特性 Temperature characteristics					静電容量許容差(%) Capacitance tolerance	tanδ(%) Dissipation factor
	準拠規格 Applicable standard		温度範囲[℃] Temperature range	基準温度[℃] Ref. Temp.	静電容量変化率(%) Capacitance change		
BJ	JIS	BJ	−25~85	20	±10	±20(M)	2.5%max.**
	EIA	X7R*	−55~125	25	±15	±10(K)	
F	JIS	F	−25~85	20	+30 −80	+80 −20 (Z)	7.0%max.***
	EIA	Y5V	−30~85	25	+22 −82		

★ Some exceptions apply, Refer to the available capacitance range table for the parts which are only available in X5R.

★★ 3.5%max : LMKtype ; 107type ($C \leq 0.47 \mu F$), 212type ($C \leq 1.0 \mu F$), 316/325/432type
 EMKtype ; 107/212/316/325/432type
 TMKtype ; 316type ($C > 0.47 \mu F$), 325type, 432type
 GMKtype ; 212type, 316type, 325type
 UMKtype ; 212type ($C > 0.1 \mu F$), 316type ($C \geq 0.47 \mu F$), 325type

5.0%max : JMKtype ; 107type ($C \leq 1.0 \mu F$), 212type ($C \leq 4.7 \mu F$),
 316type ($C \leq 10 \mu F$), 325type ($C \leq 22 \mu F$), 432type ($C \leq 47 \mu F$)
 LMKtype ; 107type ($C > 0.47 \mu F$), 212type ($C \geq 2.2 \mu F$)

10%max : JMKtype ; 107type ($C > 1.0 \mu F$), 212type ($C > 0.47 \mu F$), 316type ($C > 10 \mu F$),
 325type ($C > 22 \mu F$), 432type ($C > 47 \mu F$)

★★★ 9.0%max : LMKtype ; 212type, 汎用316type ($C = 10 \mu F$), 低背316type ($C = 4.7 \mu F$)
 UMKtype ; 325type

16%max : JMKtype ; 107/212/316/325/432type
 LMKtype ; 107/325/432, 汎用316type ($C > 10 \mu F$)