

MEAS France SO : FA60325

|                                                                  |                           |                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Mesurande :</b><br><i>Measurand :</i>                         | Pression (Pressure)       |                                   |
| <b>Caractéristiques/Characteristics</b>                          | <b>Capteur / Sensor</b>   | <b>Electronique / Electronics</b> |
| <b>Spécifications :</b><br><i>Specifications :</i>               | XPM4_Rev B ( 22-07-2013 ) | -                                 |
| <b>Modèle :</b><br><i>Model :</i>                                | XPM4-35BA-/ET1/HA/SI/ZI   | -                                 |
| <b>N° de série :</b><br><i>Serial number :</i>                   | T1407R                    | -                                 |
| <b>Voie :</b><br><i>Channel :</i>                                | -                         | -                                 |
| <b>Etendue de mesure (EM) :</b><br><i>Range :</i>                | 35 bar A                  | -                                 |
| <b>Alimentation :</b><br><i>Excitation :</i>                     | +10 Vdc                   | -                                 |
| <b>Déséquilibre initial (typique) :</b><br><i>Offset (typ) :</i> | +/- 10 mV                 | -                                 |

**Valeurs mesurées / Measured values**

|                                                                                            |          |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| <b>Signal pour l'EM :</b><br><i>FSO :</i>                                                  | 123.7 mV | - |
| <b>Impédance d'entrée / consommation</b><br><i>Input impedance / Current consumption :</i> | 1168 Ohm | - |
| <b>Impédance de sortie :</b><br><i>Output impedance :</i>                                  | 1204 Ohm | - |
| <b>Cran de calibration :</b><br><i>Shunt cal :</i>                                         | -        | - |
| <b>Résistance de calibration :</b><br><i>Calibration resistor :</i>                        | -        | - |
| <b>Entre les bornes :</b><br><i>Connected between :</i>                                    | -        | - |

**Connectique / Connections**

|                                                  |                |   |
|--------------------------------------------------|----------------|---|
| <b>+ Alimentation :</b><br><i>+ Excitation :</i> | Rouge (Red)    | - |
| <b>- Alimentation :</b><br><i>- Excitation :</i> | Noir (Black)   | - |
| <b>+ Mesure :</b><br><i>+ Signal :</i>           | Vert (Green)   | - |
| <b>- Mesure :</b><br><i>- Signal :</i>           | Blanc (White)  | - |
| <b>Blindage :</b><br><i>Shield :</i>             | Tresse (Braid) | - |

**Observations / Notes**

Préconisations d'utilisation et de montage disponibles sur [www.meas-spec.com](http://www.meas-spec.com), rubrique « Resources Library / manuals »

Visa QC :

QC5

Date : 08/19/2014 (mm\_dd\_yyyy)