

MEAS France SO : FA60192

Mesurande : <i>Measurand :</i>	Pression (Pressure)	
Caractéristiques/Characteristics	Capteur / Sensor	Electronique / Electronics
Spécifications : <i>Specifications :</i>	XPM4_Rev B (2013-07-22)	-
Modèle : <i>Model :</i>	XPM4-5BG-/ET1	-
N° de série : <i>Serial number :</i>	T1406A	-
Voie : <i>Channel :</i>	-	-
Etendue de mesure (EM) : <i>Range :</i>	5 bar G	-
Alimentation : <i>Excitation :</i>	+10 Vdc	-
Déséquilibre initial (typique) : <i>Offset (typ) :</i>	+/- 10 mV	-

Valeurs mesurées / Measured values

Signal pour l'EM : <i>FSO :</i>	37.61 mV	-
Impédance d'entrée / consommation <i>Input impedance / Current consumption :</i>	1933 Ohm	-
Impédance de sortie : <i>Output impedance :</i>	987 Ohm	-
Cran de calibration : <i>Shunt cal :</i>	-	-
Résistance de calibration : <i>Calibration resistor :</i>	-	-
Entre les bornes : <i>Connected between :</i>	-	-

Connectique / Connections

+ Alimentation : <i>+ Excitation :</i>	Rouge (Red)	-
- Alimentation : <i>- Excitation :</i>	Noir (Black)	-
+ Mesure : <i>+ Signal :</i>	Vert (Green)	-
- Mesure : <i>- Signal :</i>	Blanc (White)	-
Blindage : <i>Shield :</i>	Tresse (Braid)	-

Observations / Notes

Préconisations d'utilisation et de montage disponibles sur www.meas-spec.com, rubrique « Resources Library / manuals »

Visa QC :

QC5

Date : 08/07/2014 (mm_dd_yyyy)

Ce capteur a été étalonné par rapport à un étalon de travail raccordé aux étalons nationaux. Le certificat d'étalonnage de l'étalon de référence, l'instruction de vérification de l'étalon de travail et la documentation du banc d'étalonnage sont gérés suivant les règles définies par notre système d'assurance Qualité. Cette documentation est disponible pour consultation. Nous certifions que ce produit est conforme aux spécifications de MEAS France.

The above instrument has been calibrated against a working standard which is directly traceable to a National Standard. All data interpreted per Measurement